




1 LIMPEZA DO PISO E ENCERRAMENTO DO MESMO, USANDO VERNIZ PARA POLIMENTO RESGATANDO A QUALIDADE DO MESMO.



2 LIMPEZA DO PISO E ENCERRAMENTO DO MESMO, USANDO VERNIZ PARA POLIMENTO RESGATANDO A QUALIDADE DO MESMO.



3 RETIRADA DE LADRILHO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DE NOVOS, E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PISO CERÂMICO NA ÁREA DOS BANHEIROS.

LEGENDA

TROCA DE PORTAS MADEIRAS

P1 5 unidades (0.75x2.10)

P2 1 unidade (1.20x2.10)

CAIXILHOS

J1 5 unidades (1.50)

J2 2 unidades (1.00)

ACABAMENTOS

X X A X X

PISO

1 CERÂMICO

2 CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO

RODAPÉ

1 CERÂMICO

2 CIMENTADO

PAREDE

A PINTURA H=3,00m

A AZULEJOS H=1,60m E PINTURA ATÉ O TETO

TETO

1 FORRO EM MADEIRA


RODA-TETO

1 MADEIRA

OBS: COLOCAÇÃO DE TELAS (TIPO MOSQUITEIRO) EM TODAS AS JANELAS.




4 PRESENÇA DE INFILTRAÇÃO NA PINTURA EXTERNA, NECESSITANDO LIMPEZA, LIXAMENTO E NOVA PINTURA, ALÉM DA LIMPEZA DO CALÇAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO MESMO



5 LIXAMENTO E PINTURA DA EDIFICAÇÃO NA PARTE EXTERNA E LIMPEZA DO CALÇAMENTO.

PLANTA CASA DE VIDRO "GESTOR"

ESC1:50



LIXAMENTO E PINTURA DO FORRO, APRESENTANDO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.



LIXAMENTO E PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS DE MADEIRA.



6 LIXAMENTO E PINTURA DA ÁREA DA VARANDA, PEÇAS DE MADEIRA, COMO A PINTURA DA EDIFICAÇÃO NA PARTE EXTERNA.



FUNDAÇÃO FLORESTAL

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura



PARQUE ESTADUAL
ILHA ANCHIETA

Unidade de Conservação/Local

PE - PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA
São Paulo

TÍTULO

PLANTA CASA GUARDA PARQUE "GESTOR"

Projeto

Arq. Olivia Leopardi

Desenho

Est. Kathleen Tolentino de Sousa

Data

08/06/2018

Responsável Técnico/Assinatura e Carimbo

SEI/Assinatura e Carimbo

Projeto

Arquitetura

Escala

1:50

arquivo

Folha

PA-001



GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria do Meio Ambiente

Folha formada A1 (841x594mm)