



SP 139

PLANTA



NOTAS:

- 1 - DESENHOS DE REFERÊNCIA: ARQUITETURA - PA - 001
- 2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA - CONFORME NBR 7190 / 1997 DA ABNT. ESPECIE: EUCALIPTO CITRIODORA ( EUCALYPTUS citriodora )
- 3 - RETENÇÃO DE CCA-C ( BASE OXIDA ) MÍNIMA DE 14 kg / m³ DE MADEIRA TRATADA, QUE DEVE SER COMPROVADA PELO FORNECEDOR
- 4 - FERRAGENS EXCLUSIVAMENTE GALVANIZADAS ( CHAPAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS )
- 5 - BARROTE A CADA 35cm DIÂMETRO 12 cm
- 6 - VIGAMENTO DIÂMETRO 20 cm
- 7 - PILARES DIÂMETRO 25 cm ENGASTADOS NO BLOCO DE CONCRETO
- 8 - BROCAS DIÂMETRO 25 cm PROF 3,00m . BLOCOS 50X50X50cm CONCRETO fck 20MPa



ELEVAÇÃO 1



FUNDAÇÃO FLORESTAL  
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura

Unidade de Conservação/Local

**Parque Estadual Carlos Botelho**  
**Mirante - SP 139 km 53,7**

TÍTULO

Planta e Elevação 01

Projeto  
Arqº Elias de Castro Cruzeiro - CAU 28.587-8

Projeto  
Engº José Roberto Muratore - CREA 060.126.746-9

Desenho  
Engº José Roberto Muratore - CREA 060.126.746-9  
Data  
Abril - 2018

Responsável Técnico/Estrutura e Corrimão  
SEI/Estrutura e Corrimão

Projeto  
Estrutura  
Escala  
1:50  
Arquivo  
Folha  
PA-001



GOVERNO DO ESTADO  
SÃO PAULO  
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
E ENERGIA

Foto: Paulo R. Pinheiro