



FUNDAÇÃO FLORESTAL

## DEMOLIÇÃO - PEIC

BOLETINS DE REFERÊNCIA

CDHU: NOV/25 (versão 200)

SICRO: NOVEMBRO/25

Item	Cód. REFERÊNCIA		Un	Qt	Valores (R\$)			
					PUMat	PUMO	PServ	Total
<b>1</b>		<b>Casa Yoon Moon Kim</b>						<b>-</b>
1.1	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	5,40	-			-
1.2	04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm <sup>2</sup>	M	21,60	-			-
1.3	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	M3	50,46				-
1.4	COMPOSIÇÃO 01	Embarcação para transporte de resíduos (PEIC - Cananeia)	m <sup>3</sup>	50,46				-
1.5	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	55,00				-
1.6	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	20,11	-			-
1.7	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	21,62	-			-
1.8	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	5,00	-			-
1.9	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	40,00	-			-
1.10	04.30.100	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	2,00	-			-
<b>TOTAL</b>								<b>-</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%)</b>								<b>-</b>
<b>BDI (26,25%)</b>								<b>-</b>
<b>TOTAL +BDI</b>								<b>-</b>



FUNDAÇÃO FLORESTAL

BOLETINS DE REFERÊNCIA  
CDHU: NOV/25 (versão 200)  
SICRO: NOVEMBRO/25

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PESM - NÚCLEO PADRE DÓRIA

Item	SERVIÇO	VALORES EM R\$					
		Mês 1	Subtotal	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%)	BDI (26,25%)	Total	% Total
1	CASA YOON MOON KIM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
	<b>Subtotal desembolso mensal</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>#DIV/0!</b>
	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%)</b>	R\$ -	R\$ -				
	<b>BDI (26,25%)</b>	R\$ -	R\$ -				
	<b>Subtotal com ADM e BDI</b>	R\$ -	R\$ -				
	Percentual sobre total	#DIV/0!	#DIV/0!				



FUNDAÇÃO FLORESTAL

## DEMOLIÇÃO - PEIC

BOLETINS DE REFERÊNCIA

CDHU: NOV/25 (versão 200)

SICRO: NOVEMBRO/25

		Unidade	Qty.	PServ	Total
<b>Composição 01</b>	<b>Embarcação para transporte de resíduos</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1,00</b>		<b>R\$ -</b>
E9676 - SICRO	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 90 kW (Custo produtivo) - Capacidade 2.2T	H	1,00		R\$ -
E9676 - SICRO	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 90 kW (Custo improdutivo) - Capacidade 2.2T	H	1,00		R\$ -

## DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Componentes do BDI indicado pelo Acórdão TCU-Plenário nº2622/2013 para obras de "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS"

Quartil a ser adotado **2**

Item	Descrição	Percentual
<b>1</b>	<b>TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO</b>	
1.1	Lucro estimado	7,40%
<b>2</b>	<b>PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADM. CENTRAL</b>	
2.1	Administração Central	4,00%
<b>3</b>	<b>PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
3.1	Despesas Financeiras	1,23%
<b>4</b>	<b>PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA</b>	
4.1	Seguros + Garantias	0,80%
4.2	Riscos	1,27%
<b>5</b>	<b>PARCELAS RELATIVAS À INCIDENCIA DE TRIBUTOS</b>	
5.1	Imposto sobre Serviços - ISS	5,00%
5.2	Impostos que incidem sobre faturamento - PIS	0,65%
5.3	Impostos que incidem sobre faturamento - COFINS	3,00%
5.4	Contribuição Previdenciária	0

$$\text{BDI} = \frac{(1+("2.1"+"4.1"+"4.2")) \times (1+"3.1") \times (1+"1.1") - 1}{(1-("5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"))}$$

<b>BDI adotado</b>	<b>26,25%</b>
--------------------	---------------

## DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Coefficiente de Adm. Local indicado pelo Acórdão TCU-Plenário nº2622/2013 para obras de "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS"

Quartil Adotado **2**

<b>Taxa Administração local adotada</b>	<b>6,23%</b>
---	--------------