



## MAPA DE SERVIÇOS

- |    |  |    |  |    |   |    |   |
|----|--|----|--|----|---|----|---|
| 01 | Pintura e masseamento geral em PVA cor branca  | 04 | Instalação de rodapé técnico com passagem de elétrica e dados                              | 07 | Instalação de móvel sob medida  | 10 | Instalação de novo equipamento de Ar Condicionado     |
| 02 | Retirada de toda infraestrutura em eletrodutos aparentes                                     | 05 | Recorte e recuperação do piso para instalação de tomada de dados e elétrica embutida       | 08 | Retirada de Vidros e Instalação de grade para saídas do Ar Condicionado                 | 11 | Instalação de comunicação visual ( Conforme Projeto ) |
| 03 | Execução de forro liso e instalação de nova luminotécnica conforme projeto ( Ver Fl. 02/04 ) | 06 | Instalação de Paineis em MDF revestido de laminado melâmico na cor branca conforme projeto | 09 | Retirada de aparelho de Ar condicionado e realocação em local definido pela contratante |    |   |



LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO JATEADO E DIFUSOR EM VIDRO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS DE 18/26W



LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL E ACESSÓRIO ANTIOFUSCANTE, PARA 1 LÂMPADA DICROICA DE 50 W



FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura

## FF SEDE - SALA PEQUI

Projeto  
**SALA-FORRO**

Escala  
**1: 25**

Autor  
**Arq. João Miguel Silva**

Folha  
**02/04**

Data  
**MARÇO/2020**